ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยีสวาด หมู่ที่ ๑๓
ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๖,๕๓๐ บาท

๔. ลักษณะงาน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๙๙,๙๒๘.๗๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายฐกร	ศิริเดชเมธา	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายประดิษฐ์	ชาญสุธี	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายธีรสิน	เหล๊าะเห็ม	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยีสวาด หมู่ที่ 13 หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลนาทับ.....

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**ก.งานทาง**							
1.1	งานดินคันทาง							
1.1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	880.00	4.13	3,634.40	1.4054	5.80	5,107.79
1.1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	880.00	12.47	10,973.60	1.4054	17.53	15,422.30
1.2	งานดินตัด							
1.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.						
1.3	งานดินถม							
1.3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.						
2	**งานโครงสร้างทางและผิวจราจร**							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.						
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	215.60	243.79	52,561.12	1.4054	342.62	73,869.40
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.						
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.						
2.5	งานผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	880.00	629.11	553,616.80	1.4054	884.15	778,053.05
2.6	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	22.00	171.89	3,781.58	1.4054	241.57	5,314.63
3	**งานอาคารระบายน้ำ**							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด f 0.40 ม.	ม.						
3.1.2	ขนาด f 0.60 ม.	ม.	12.00	1,314.07	15,768.84	1.4054	1,846.79	22,161.53
3.1.3	ขนาด f 0.80 ม.	ม.						
3.1.4	ขนาด f 1.00 ม.	ม.						
4	**งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร**							
4.1	งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
	แบบ ต1 - ต27	ชุด						
4.2	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.2.1	สีเทอร์โม สีเหลือง+สีขาว	ตร.ม.						
							TOTAL	899,928.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	640,336.34
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4054
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฐกร ศิริเดชเมธา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประดิษฐ์ ชาญสุธี)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรสิน เหล้าะเห็ม)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายฐกร ศิริเดชเมธา)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาทับ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชีด เล้าะหนิ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลนาทับ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมวัสดุและแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานทรายรองพื้น	55.00	ลบ.ม.	691.59	38,037.45	121.00	6,655.00	44,692.45
2	งานคอนกรีต (กรณีผสมไม่)							
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	-	ตัน	-	-	-	-	-
2.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.3	หินผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด280 กก./ซม.^{2}(Cube)	132.00	ลบ.ม.	2,659.81	351,095	329.00	43,428.00	394,522.92
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	งานเหล็กเสริม Wire mesh#6x4 มม.@ 0.30x0.30 ม.	880.00	ตร.ม.	60.00	52,800.00	6.00	5,280.00	58,080.00
4.2	งานเหล็กเสริม DB 12	-	ตัน	-	-	-	-	-
4.3	งานเหล็กเสริม RB 19	0.304395	ตัน	23,513.97	7,157.53	-	-	7,157.53
5	งานไม้แบบ							
5.1	ค่าแรงไม้แบบ	440.00	เมตร	-	-	21.94	9,653.60	9,653.60
5.2	ค่าไม้แบบ	52.80	ลบ.ฟ.	523.36	27,633.41	-	-	27,633.41
5.3	ไม้เคร่าและค้ำยัน(คำนวณ 30%ของไม้แบบ)	15.84	ลบ.ฟ.	523.36	8,290.02	-	-	8,290.02
5.4	ตะปู	16.50	กก.	51.40	848.10	-	-	848.10
6	งานค่าวัสดุรอยต่อคอนกรีต + หยอดยาง	84.00	ม.	10.00	840.00	17.39	1,460.76	2,300.76
7	ท่อ PVC.Ø 3/4" + หัวอุด	52.00	ท่อน	6.50	338.00	-	-	338.00
8	แผ่นโฟมหนา 2.5 ซม.	2.00	แผ่น	50.00	100.00	-	-	100.00
9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน								553,616.80
เฉลี่ยราคาค่างานต้นทุนผิวจราจร ค.ส.ล.								629.11