

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนมังอนวิทยา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๘๕,๙๐๔.....บาท
๔. ลักษณะงาน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ เมษายน ๒๕๖๙.....เป็นเงิน.....๔๘๕,๒๓๙,๙๖.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายสุพานุมาศ	อุณตรีจันทร์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายประดิษฐ์	ชาญสุธี	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายอานนท์	หัสสะ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนมังอนวิทยา หมู่ที่ 5
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้าง 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลนาทับ.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ก.งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	390.00	4.13	1,610.70	1.4054	5.80	2,263.68
1.1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	520.00	12.47	6,484.40	1.4054	17.53	9,113.18
1.2	งานดินตัด							
1.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.						
1.3	งานดินถม							
1.3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.						
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.						
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.						
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.						
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.						
2.5	งานผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ชนิดคอนกรีตหนา 0.15 ม	ตร.ม.	520.00	628.68	326,913.60	1.4054	883.55	459,444.37
2.6	งานโหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	13.00	182.70	2,375.10	1.4054	256.77	3,337.97
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด f 0.40 ม.	ม.						
3.1.2	ขนาด f 0.60 ม.	ม.	6.00	1,314.07	7,884.42	1.4054	1,846.79	11,080.76
3.1.3	ขนาด f 0.80 ม.	ม.						
3.1.4	ขนาด f 1.00 ม.	ม.						
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานป้ายจราจร	แบบ บ1 แบบ ต1 - ต27	ชุด					
4.2	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.2.1	สีเทอร์โม	สีเหลือง+สีขาว	ตร.ม.					
TOTAL								485,239.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 345,268.22
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4054
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุพานุมาศ อุทธิจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประดิษฐ์ ชาวสุศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอานนท์ หัสสะ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายธกร ศิริเดชเมธา)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลนาทับ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายชิต เลี้ยวหนี)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลนาทับ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานทรายรองพื้น	32.50	ลบ.ม.	691.59	22,476.68	121.00	3,932.50	26,409.18
2	งานคอนกรีต (กรณีผสมโม)							
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	-	ตัน	-	-	-	-	-
2.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.3	หินผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด280 กก./ชม. ² (Cube)	78.00	ลบ.ม.	2,659.81	207,465	329.00	25,662.00	233,127.18
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	งานเหล็กเสริม Wire mesh#6x4 มม.@ 0.30x0.30 ม.	520.00	ตร.ม.	60.00	31,200.00	6.00	3,120.00	34,320.00
4.2	งานเหล็กเสริม DB 12	-	ตัน	-	-	-	-	-
4.3	งานเหล็กเสริม RB 19	0.173940	ตัน	23,513.97	4,090.02	-	-	4,090.02
5	งานไม้แบบ							
5.1	ค่าแรงไม้แบบ	260.00	เมตร	-	-	21.94	5,704.40	5,704.40
5.2	ค่าไม้แบบ	31.20	ลบ.ฟ.	523.36	16,328.83	-	-	16,328.83
5.3	ไม้กระดานและค้ำยัน(คำนวณ 30%ของไม้แบบ)	9.36	ลบ.ฟ.	523.36	4,898.65	-	-	4,898.65
5.4	ตะปู	9.75	กก.	51.40	501.15	-	-	501.15
6	งานค่าวัสดุรอยต่อคอนกรีต + หยอดยาง	48.00	ม.	10.00	480.00	17.39	834.72	1,314.72
7	ท่อ PVC.Ø 3/4" + หัวอุด	26.00	ท่อน	6.50	169.00	-	-	169.00
8	แผ่นโฟมหนา 2.5 ซม.	1.00	แผ่น	50.00	50.00	-	-	50.00
9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน								326,913.13
เฉลี่ยราคาค่างานต้นทุนผิวจราจร ก.ส.ล.								628.68