

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างนัดเสาร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓๗,๕๘๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ เมษายน ๒๕๖๙.....เป็นเงิน.....๑๓๔,๕๑๓,๕๗.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นายฐกร ศิริเดชเมธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นายประดิษฐ์ ชาญสุธี กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๓ นายอานนท์ หัสสะ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างน้ดเสาร์ หมู่ที่ 13

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลนาทับ.....

กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ก.งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.						
1.1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.						
1.2	งานดินตัด							
1.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.						
1.3	งานดินถม							
1.3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.						
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.						
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.						
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.						
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.						
2.5	งานผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ชนิดคอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	150.00	632.35	94,852.50	1.4054	888.70	133,305.70
2.6	งานไหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	5.00	171.89	859.45	1.4054	241.57	1,207.87
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด f 0.40 ม.	ม.						
3.1.2	ขนาด f 0.60 ม.	ม.						
3.1.3	ขนาด f 0.80 ม.	ม.						
3.1.4	ขนาด f 1.00 ม.	ม.						
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1	ชุด						
	แบบ ต1 - ต27	ชุด						
4.2	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.2.1	สีเทอร์โม	ตร.ม.						
	สีเหลือง+สีขาว							
TOTAL								134,513.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 95,711.95

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4054

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรุกร ศิริเดชเมธา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประดิษฐ์ ชามสุธี)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอานนท์ หัสสะ)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายรุกร ศิริเดชเมธา)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายชิต เล้าะหนิ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาทับ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลนาทับ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ขาว 50.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานทรายรองพื้น	9.38	ลบ.ม.	691.59	6,487.11	121.00	1,134.98	7,622.09
2	งานคอนกรีต (กรณีผสมไม้)							
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	-	ตัน	-	-	-	-	-
2.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.3	หินผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด280 กก./ซม. ² (Cube)	22.50	ลบ.ม.	2,659.81	59,846	329.00	7,402.50	67,248.23
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	งานเหล็กเสริม Wire mesh # 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	150.00	ตร.ม.	50.00	7,500.00	6.00	900.00	8,400.00
4.2	งานเหล็กเสริม DB 12	-	ตัน	-	-	-	-	-
4.3	งานเหล็กเสริม RB 15	0.02780	ตัน	23,442.39	651.70	-	-	651.70
5	งานไม้แบบ							
5.1	ค่าแรงไม้แบบ	100.00	เมตร	-	-	21.94	2,194.00	2,194.00
5.2	ค่าไม้แบบ	12.00	ลบ.ฟ.	523.36	6,280.32	-	-	6,280.32
5.3	ไม้โครงและค้ำยัน(คำนวณ 30%ของไม้แบบ)	3.60	ลบ.ฟ.	523.36	1,884.10	-	-	1,884.10
5.4	ตะปู	3.75	กก.	51.40	192.75	-	-	192.75
6	งานค่าวัสดุรอยต่อคอนกรีต + หยอดยาง	12.00	ม.	10.00	120.00	17.39	208.68	328.68
7	ท่อ PVC.Ø 3/4" + หัวจุด	-	ฟุต	6.50	-	-	-	-
8	แผ่นโพนหนา 2.5 ซม.	1.00	แผ่น	50.00	50.00	-	-	50.00
9	ค้ำขี้นผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน								94,851.86
เฉลี่ยราคาค่างานต้นทุนผิวจราจร ค.ส.ล.								632.35