

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบเกาะบ้านคูน้ำรอบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาทับ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖๐,๑๕๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๙ เมษายน ๒๕๖๙.....เป็นเงิน.....๒๖๐,๗๔๐.๙๓.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๗.๑ นายฐกร ศิริเดชมธธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๒ นายประดิษฐ์ ชาญสุธี กรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๓ นายธีรสิน เหล่าหิ้ม กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบเกาะบ้านคูน้ำรอบ หมู่ที่ 9  
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้าง 0.15 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลนาทับ.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ก.งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	150.00	4.13	619.50	1.4054	5.80	870.65
1.1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	250.00	12.47	3,117.50	1.4054	17.53	4,381.33
1.2	งานดินตัด							
1.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.						
1.3	งานดินถม							
1.3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.						
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.						
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.						
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.						
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.						
2.5	งานผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ชนิดคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	250.00	722.71	180,677.50	1.4054	1,015.70	253,924.16
2.6	งานโหล่ทาง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	6.25	182.70	1,141.88	1.4054	256.77	1,604.79
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด f 0.40 ม.	ม.						
3.1.2	ขนาด f 0.60 ม.	ม.						
3.1.3	ขนาด f 0.80 ม.	ม.						
3.1.4	ขนาด f 1.00 ม.	ม.						
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1	ชุด						
	แบบ ต1 - ต27	ชุด						
4.2	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.2.1	สีเทอร์โม	ตร.ม.						
	สีเหลือง+สีขาว							
							TOTAL	260,780.93

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 185,556.38  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.4054  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายฐกร ศิริเดชเมธา )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายประดิษฐ์ ชาญสุริ )

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
 ( นายธีรสิน เหล้าเห้ม )

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 ( นายฐกร ศิริเดชเมธา )

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
 ( นายชิต เล้าเหณี )

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลนาทับ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกเทศมนตรีตำบลนาทับ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
งานผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	@ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานทราयरองพื้น	31.25	ลบ.ม.	691.59	21,612.19	121.00	3,781.25	25,393.44
2	งานคอนกรีต (กรณีผสมใหม่)							
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	-	ตัน	-	-	-	-	-
2.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.3	หินผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด325 กก./ซม. <sup>2</sup> (Cube)	37.50	ลบ.ม.	2,783.18	104,369	329.00	12,337.50	116,706.75
4	งานเหล็กเสริม							
4.1	งานเหล็กเสริม Wire mesh #6x4 มม.@0.25x0.25 ม.	250.00	ตร.ม.	65.00	16,250.00	6.00	1,500.00	17,750.00
4.2	งานเหล็กเสริม DB 12	0.04440	ตัน	26,312.10	1,168.26	-	-	1,168.26
4.3	งานเหล็กเสริม RB 19	0.07136	ตัน	23,513.97	1,677.96	-	-	1,677.96
5	งานไม้แบบ							
5.1	ค่าแรงไม้แบบ	150.00	เมตร	-	-	21.94	3,291.00	3,291.00
5.2	ค่าไม้แบบ	18.00	ลบ.ฟ.	523.36	9,420.48	-	-	9,420.48
5.3	ไม้โครงและค้ำยัน(คำนวณ 30%ของไม้แบบ)	5.40	ลบ.ฟ.	523.36	2,826.14	-	-	2,826.14
5.4	ตะปู	5.63	กก.	51.40	289.38	-	-	289.38
6	งานค่าวัสดุรอยต่อคอนกรีต + หยอดยาง	75.00	ม.	10.00	750.00	17.39	1,304.25	2,054.25
7	ท่อ PVC.Ø 3/4" + หัวอุด	-	ท่อน	6.50	-	-	-	-
8	แผ่น โฟมหนา 2.5 ซม.	2.00	แผ่น	50.00	100.00	-	-	100.00
9	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน								180,677.66
เฉลี่ยราคางานต้นทุนผิวจราจร ก.ส.ล.								722.71